

8.2.1	Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão	M2	550,00	2,11	20,34%	2,54	R\$	1.396,55	88485	SINAPI-C	
8.2.2	Pintura Acrílica, 02 demãos	M2	550,00	14,00	20,34%	16,85	R\$	9.266,18	88489	SINAPI-C	
9	FORRO						∑ R\$	4.236,83			
9.1	PVC										
9.1.1	Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de fixação, fornecimento e colocação)	M2	42,00	76,32	20,34%	91,84	R\$	3.857,43	96485	SINAPI-C	
9.1.2	Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação)	M	28,00	11,26	20,34%	13,55	R\$	379,41	96121	SINAPI-C	
10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						∑ R\$	11.135,31			
10.1	Janelas										
10.1.1	J1 - 0,40x0,50 (3 UNIDADES) 01 fls basculante - Alumínio e Vidro	M2	1,08	537,76	20,34%	647,14	R\$	698,91	CES001	COMPOSIÇÃO	
10.1.2	J2 - 2,00x1,20 (3 UNIDADES) 4 FOLHAS / 2 FIXAS - Alumínio e Vidro	M2	7,20	537,76	20,34%	647,14	R\$	4.659,41	CES001	COMPOSIÇÃO	
10.2	Portas										
10.2.1	PJ2 - 3,70x2,60 (08 unidades) 02 fls de correr 02 fls fixas 4 bandeiras fixas - alumínio e vidro 4mm e temperado 6mm	M2	8,32	576,99	20,34%	694,35	R\$	5.776,99	100702	SINAPI-C	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA						∑ R\$	8.900,71			
11.1	Portas										
11.1.1	P3 - 0,80x2,10 1 fl de abrir com bandeira fixa e veneziana - Madeira Compensada e vidro	UN	5,00	1.338,28	20,34%	1.610,49	R\$	8.052,43	100692	SINAPI-C	
11.2	Fechaduras										
11.2.1	Fechadura de Embutir (fornecimento e instalação)	UN	5,00	140,98	20,34%	169,66	R\$	848,28	90831	SINAPI-C	
12	SERRALHERIA						∑ R\$	1.386,97			
12.1	Corrimão Duplo em Tubo de Aço Galvanizado 1.1/2"	M	9,00	112,97	20,34%	135,95	R\$	1.223,55	99855	SINAPI-C	
12.2	Gratilh Metálico com Tela Metálica Fio Ø4,19mm (8BWG) - Cor amarela, Fixado com parafuso em alvenaria - peitoril h=1,10m conforme projeto (fornecimento e instalação) Solários	M2	1,30	104,46	20,34%	125,71	R\$	163,42	CED311	COMPOSIÇÃO	
13	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS						∑ R\$	3.928,98			
13.1	Lavatório em Bancada de Granito incluso: - Cuba de Embutir Oval em Louça Branca - Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2" - Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm - Torneira Cromada de Mesa, com acionamento por Alavanca	UN	2,00	660,00	20,34%	794,24	R\$	1.588,49	93396	SINAPI-C	
13.2	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada para PCD, incluso: - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada - Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável Cromado 1.1/2" - Anel de Vedação 100mm	UN	1,00	600,00	20,34%	722,04	R\$	722,04	CHD404	COMPOSIÇÃO	
13.3	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso: - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada - Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm - Anel de Vedação 100mm	UN	2,00	520,00	20,34%	625,77	R\$	1.251,54	100848	SINAPI-C	
13.4	Assento Sanitário Convencional para PCD (fornecimento e instalação)	UN	1,00	66,00	20,34%	79,42	R\$	79,42	100849	SINAPI-C	
13.5	Assento Sanitário Convencional (fornecimento e instalação)	UN	2,00	76,95	20,34%	92,60	R\$	185,20	100851	SINAPI-C	
13.6	Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo Ducha (fornecimento e instalação)	UN	1,00	85,00	20,34%	102,29	R\$	102,29	100860	SINAPI-C	
14	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						∑ R\$	1.048,98			
14.1	Barra de Apoio										
14.1.1	Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento e instalação)	UN	3,00	290,56	20,34%	349,66	R\$	1.048,98	100868	SINAPI-C	
TOTAL:								R\$	75.985,91		