

ORÇAMENTO DISCRIMINADO TRECHO 01

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ARMADO

ESTRADA GERAL SERRA DA VILA NOVA / WITMARSUM-SC

1 SERVIÇOS INICIAIS											Σ R\$	835,06
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA, 2,40X1,20 m	M2	2,88	225,00	20,25%	R\$ 270,56	R\$ 779,22	4813	SINAPI			
1.2	Locação de pavimentação	M2	116,10	0,40	20,25%	R\$ 0,48	R\$ 55,84	99064	SINAPI			
2 DRENAGEM PLUVIAL											Σ R\$	8.938,72
2.1 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO												
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (26,00 m REDE)	M3	15,60	11,94	20,25%	R\$ 14,36	R\$ 223,98	90100	SINAPI			
2.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA fornecimento e assentamento	M	13,00	99,65	20,25%	R\$ 119,83	R\$ 1.557,78	95571	SINAPI			
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM Jgrelha simples P/ TUBOS DN 300MM A 400MM, EM ALVENARIA DE BLOCOS, MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UN	4,00	1.216,57	20,25%	R\$ 1.462,93	R\$ 5.851,70	97953	SINAPI			
2.5	REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	13,95	77,81	20,25%	R\$ 93,57	R\$ 1.305,25	CPA005	SINAPI			
3 PAVIMENTAÇÃO											Σ R\$	127.375,29
3.1 PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO FCK 30 Mpa												
3.2	CONCRETO FCK= 40 MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA E BRITA 1) PREPARO MANUAL AF 05/2021	M3	92,58	513,22	20,25%	R\$ 617,15	R\$ 57.135,47	94973	SINAPI			
3.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER PISO DE CONCRETO COM USO DE AÇO 4,2 MM (TELA Q283 - 15X15CM X 4,20 MM)	KG	1012,50	19,50	20,25%	R\$ 23,45	R\$ 23.741,86	97093	SINAPI			
3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 8,00 MM	KG	1260,00	16,36	20,25%	R\$ 19,67	R\$ 24.787,85	92786	SINAPI			
3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO EM EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 4,20 MM (TRELIÇA E ESTRIBOS)	KG	447,50	20,37	20,25%	R\$ 24,49	R\$ 10.961,48	92783	SINAPI			
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM MADEIRA SERRADA	M2	70,20	127,33	20,25%	R\$ 153,11	R\$ 10.748,63	97086	SINAPI-C			
TOTAL R\$ 137.149,07												