



PLANTA BAIXA
ESTACA 0+000 A 0+300
ESC: 1/500

LEGENDA

	CORTE
	ATERRO
	PASSEIO
	MEIO-FIO
	PAVIMENTAÇÃO DE CBUQ

NOTAS IMPORTANTES

- O projeto de pavimentação segue traçado definido em levantamento topográfico, o qual leva em consideração construções consolidadas, objetivando a menor intervenção possível, a partir de eixo de via existente;
- O VDM de 416 e as características da via classificam-na, conforme o Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT, como classe III;
- Pelo escopo do projeto de minimização de interferências em elementos consolidados, não ateu-se a requisitos de raios mínimos em curvas horizontais e verticais, aproximando o pavimento ao alinhamento existente, bem como o greide projetado ao greide primitivo.

REVISÃO	DATA	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
00	28/10/2021			WALDOMIRO

QUADRO DE REVISÕES

APROVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
Rua Sete de Setembro, 1520, Bairro Centro - Cep: 89.157-000
Telefone: (47) 3358-1300/1312
CNPJ: 83.102.442/0001-76

PROJETO: **PROJETO DE SINALIZAÇÃO**
NATUREZA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RODOVIA**
TIPO: **PAVIMENTAÇÃO NOVA**
REFERÊNCIAS:
- PLANTA BAIXA DE SINALIZAÇÃO - ESTACA 0+000 A 0+300
- QUANTITATIVO GERAL DO PROJETO - SINALIZAÇÃO VERTICAL
- QUANTITATIVO GERAL DO PROJETO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PROPRIETÁRIO (A): **PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM**
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: **RUA SETE DE SETEMBRO, WALDHEIM WITMARSUM - SC**
AUTOR DO PROJETO: **WALDOMIRO COLAUTTI JUNIOR**
ENGR. CIVIL - CREA 019.167-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO:

ESCALA: **INDICADAS** DESENHO: **WCJ** VERIFICAÇÃO: **WCJ** FOLHA Nº: **SIN-01/25**
EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO: **E = 7.414,00 m** DATA: **OUTUBRO/2021** OBRA/SERVIÇO Nº: **BCD - 005/2021** (REVISÃO - 00)

BCD PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
CNPJ 41.465.794/0001-46
RUA NEREU RAMOS, 34 - SALA 01 - CENTRO
IBIRAMA - SC - CEP 89140-000
REG. CREA/SC 180296-3 / REG. CAU/SC PJ50394-1
E-MAIL: bcdprojeto@gmail.com / TELEFONE: (47) 3310-0234

R-6b 25 UNID.	R-25d 02 UNID.	A-2b 07 UNID.	A-22 02 UNID.	R-6b INÍCIO 03 UNID.	R-6c EXC ONIB TÉRMINO 06 UNID.	OBSESQ 02 UNID.
R-7 16 UNID.	R-34 16 UNID.	A-3b 02 UNID.	A-32a 04 UNID.	R-6b TÉRMINO 03 UNID.	A-32c 18 UNID.	OBSDIR 02 UNID.
R-19 48 UNID.	A-2a 06 UNID.	A-7b 02 UNID.	R-1 02 UNID.	R-6c EXC ONIB INÍCIO 06 UNID.	A-32b 18 UNID.	

QUANTITATIVO GERAL DE PROJETO
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SI/ESCALA

MCA 95 m²

QUANTITATIVO GERAL DE PROJETO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SI/ESCALA

TACHÃO BIDIRECIONAL

	2561 UNID.
LFO 3	1548 m²
LFO 2	05 m²
LCO	17 m²

LBO

	790 m²
MCI	780 m²
FAIXA E TRAVESSIA PEDESTRE	250 m²
	45 m²