

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, PASSEIOS DE PAVER

RUA ALFREDO SCHMIDT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	CÓDIGO	FONTE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						Σ 9290,21		
1.1	Administração local	vb	1,00	7668,35	21,15	R\$ 9.290,21		CPA151	COMPOSIÇÃO
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS						Σ 4442,90		
2.1	Mobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	1.833,64	21,15%	R\$ 2.221,45	2221,45	4813	SINAPI-I
2.2	Desmobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	1.833,64	21,15%	R\$ 2.221,45	2221,45	99064	SINAPI-C
3	CANTEIRO DE OBRAS						Σ 3627,27		
3.1	Execução de de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada não incluso mobiliário	m ²	3,00	998,01	21,15%	R\$ 1.209,09	3627,27	93584	SINAPI-C
4	SERVIÇOS INICIAIS						Σ 2268,93		
4.1	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira	m ²	4,50	400,95	21,15%	R\$ 485,75	2185,88	CPA 137	COMPOSIÇÃO
4.2	Locação de pavimentação. AF 10/2018	m	167,20	0,41	21,15%	R\$ 0,50	83,05	99064	SINAPI-C
5	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO						Σ 125727,80		
5.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 25x25 cm espessura 8 cm. AF_12/2015	m ²	1339,20	67,35	21,15%	R\$ 81,59	109271,39	92394	SINAPI-C
5.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	350,00	38,81	21,15%	R\$ 47,02	16456,41	CPA009	COMPOSIÇÃO
6	PASSEIOS EM PAVER						Σ 64499,31		
6.1	PASSEIOS EM PAVER								
6.1.1	Compactação mecânica de solo sem controle do GC (com placa de 400 Kg)	m ³	120,03	6,55	21,15%	R\$ 7,94	952,48	CPA145	COMPOSIÇÃO
6.1.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	360,00	27,77	21,15%	R\$ 33,64	12111,61	CPA010	COMPOSIÇÃO
6.1.3	Execução de passeio intertravado com bloco retangular cor natural de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF 12/2015	m ²	462,00	68,49	21,15%	R\$ 82,98	38334,74	92396	SINAPI-C
6.1.4	Execução de passeio intertravado com bloco retangular colorido de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF 12/2015	m ²	144,16	75,01	21,15%	R\$ 90,87	13100,48	93679	SINAPI-C
							TOTAL ORIGINAL		
							R\$ 209.856,42		

VALORES DE REFERÊNCIA SINAPI MAIO/2022

WITMARSUM, 18 DE SETEMBRO DE 2022

CARLOS JOSÉ VARELA

Eng. Civil CREA/SC 031.719-0