

Em relação ao processo administrativo nº 28/2023 e tomada de preços para obras e serviços de engenharia nº 05/2023, temos as seguintes dúvidas:

- **FECHAMENTO DA ÁREA DA CRECHE / LOCAÇÃO DE CERCA E MURO ESTRUTURAL – folha 01/03.**

DÚVIDA NA ESTRUTURA NECESSÁRIA DO MURO.

Ele deve ser muro de contenção/cortina de concreto ou somente muro convencional?

ESPAÇAMENTO ENTRE COLUNAS.

No projeto onde elas estão a cada 3,00m o fechamento é com muro ou cerca?

- **FECHAMENTO DA ÁREA DA CRECHE / DETALHE DA CERCA DE FECHAMENTO: TELA/PORTÃO – folha 02/03.**

DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO QUANTO AO MODELO DA TELA SOLICITADA.

No projeto acima mencionado está: tela de arame galvanizado 10mm fio 12 bwg; e no memorial descritivo consta: tela soldada fio 2,30mm malha 5x15cm.

DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DE MEDIDAS DO PALANQUE SOLICITADO:

No projeto acima mencionado está: palanque com 2,70m de altura, sendo com 2,00m de altura livre para cerca + 0,30m de curvatura + 0,40m de concretagem;

E no memorial descritivo consta: palanque com 2,40m de altura.

- **FECHAMENTO DA ÁREA DA CRECHE / DETALHE DA CANALETA E PLANTIO DE GRAMA CERCA – folha 03/03.**

O talude mencionado já existe ou deverá ser também executado? Com serviço de máquina e aterro.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMARSUM

## ESTADO DE SANTA CATARINA

### NOTAS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2023 E TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 05/2023

- 1) Toda a estrutura de apoio de cerca e muro será de concreto armado convencional;
- 2) O espaçamento entre palanques na cerca onde terá telas, será de 3,00 m assim como na parte do muro;
- 3) A tela a ser utilizada é a soldada fio 2,3 mm malha 5x15 cm
- 4) Os palanques a serem utilizados terão medias de 2,40 m; 0,40 m será engastado no bloco de fundação;
- 5) O talude já existe, será apenas feito serviço de plantio de grama, não havendo necessidade de equipamentos;

Witmarsum, 26 de abril de 2023.

Engº Carlos José Varela

CREA/SC 031.719-0