

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, PASSEIOS DE PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA MARCOLINA PADUIN / LÍDIA PADUIN

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	CÓDIGO	FONTES
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						Σ 10443,37		
1.1	Administração local	vb	1,00	8620,20	21,15	R\$ 10.443,37		CPA151	COMPOSIÇÃO
2	CANTEIRO DE OBRAS						Σ 4483,98		
2.1	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada não incluso mobiliário	m ²	3,00	1.233,73	21,15%	R\$ 1.494,66	4483,98	93584	SINAPI-C
3	SERVIÇOS INICIAIS						Σ 2384,20		
3.1	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira	m ²	4,50	400,95	21,15%	R\$ 485,75	2185,88	CPA 137	COMPOSIÇÃO
3.2	Locação de pavimentação. AF 10/2018	m	354,15	0,46	21,15%	R\$ 0,56	198,32	99064	SINAPI-C
4	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO						Σ 295042,32		
4.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 25x25 cm espessura 8 cm. AF_12/2015	m ²	3071,00	69,56	21,15%	R\$ 84,27	258793,17	92394	SINAPI-C
4.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	750,50	39,87	21,15%	R\$ 48,30	36249,15	CPA009	COMPOSIÇÃO
5	PASSEIOS EM PAVER						Σ 119980,63		
5.1	PASSEIOS EM PAVER								
5.1.1	Compactação mecânica de solo sem controle do GC (com placa de 400 Kg)	m ³	200,53	6,49	21,15%	R\$ 7,86	1576,17	CPA145	COMPOSIÇÃO
5.1.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	720,00	33,82	21,15%	R\$ 40,97	29498,40	CPA010	COMPOSIÇÃO
5.1.3	Execução de passeio intertravado com bloco retangular cor natural de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF 12/2015	m ²	714,55	71,30	21,15%	R\$ 86,38	61722,83	92396	SINAPI-C
5.1.4	Execução de passeio intertravado com bloco retangular colorido de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF 12/2015	m ²	288,08	77,89	21,15%	R\$ 94,36	27183,23	93679	SINAPI-C
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						Σ 12446,70		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
6.1.1	Pintura de faixa com tinta acrílica espessura de 0,6 mm	m ²	86,64	24,97	21,15%	R\$ 30,25	2620,86	102501	SINAPI-C
6.1.2	Placa de indicação de nome de rua 25x50 cm com chapa de aço e poste galvanizado chumbada em sapata de concreto	UN	2,00	628,88	21,15%	R\$ 761,89	1523,78	CPA007	COMPOSIÇÃO
6.1.3	Placa de regulamentação ou advertência octogonal lados com 25 cm chapa de aço e poste galvanizado chumbada em sapata de concreto	UN	2,00	629,16	21,15%	R\$ 762,23	1524,46	CPA092	COMPOSIÇÃO
6.1.4	Placa de regulamentação ou advertência redonda Ø 50 cm chapa de aço e poste galvanizado chumbada em sapata de concreto	UN	2,00	555,84	21,15%	R\$ 673,40	1346,80	CPA093	COMPOSIÇÃO
6.1.5	Placa de regulamentação ou advertência quadrada 45x45 cm chapa de aço e poste galvanizado chumbada em sapata de concreto	UN	8,00	560,34	21,15%	R\$ 678,85	5430,80	CPA094	COMPOSIÇÃO
7	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS						Σ 6858,26		
7.1	Mobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	2.830,48	21,15%	R\$ 3.429,13	3429,13	CPA155	COMPOSIÇÃO
7.2	Desmobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	2.830,48	21,15%	R\$ 3.429,13	3429,13	CPA156	COMPOSIÇÃO
							R\$ 451.639,46		
TOTAL ORIGINAL							R\$ 451.639,46		

VALORES DE REFERÊNCIA JANEIRO/2023

WITMARSUM, 18 DE MAIO DE 2023

CARLOS JOSÉ VARELA

Eng. Civil CREA/SC 031.719-0