

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREÇO BASE SINAPI - SETEMBRO/2023

| MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) 10X100X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | M | CPA009 |
|---|---|----------|-----|------------|----------|--------|-------------------|--------|
| Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Un. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI | |
| MEIO FIO 10X100X30 (ARREDONDADO) COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | Meio Fio Tipo 1 (arredondado) 10x100x30 cm | 1,005000 | M | R\$ 32,00 | MERCADO | MPA009 | R\$ 32,16 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com encargos complementares | 0,194 | H | R\$ 22,80 | SINAPI-C | 88316 | R\$ 4,42 | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Pedreiro, com encargos complementares | 0,194 | H | R\$ 31,42 | SINAPI-C | 88309 | R\$ 6,10 | |
| AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Areia Média | 0,002154 | M3 | R\$ 135,00 | SINAPI-I | 370 | R\$ 0,29 | |
| ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019 | Argamassa cimento/areia 1:3 preparo manual | 0,000615 | M3 | R\$ 726,20 | SINAPI-C | 88629 | R\$ 0,45 | |
| Σ | | | | | | | R\$ 43,42 | |
| Descrição | | | | | | | Un. | Cód. |
| MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | M | CPA010 |
| Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Un. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI | |
| MEIO FIO 6X100X30 (RETO) COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | Meio Fio Tipo 2 (reto) 6x100x30 | 1,005000 | M | R\$ 28,00 | MERCADO | MPA008 | R\$ 28,14 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente, com encargos complementares | 0,194000 | H | R\$ 22,80 | SINAPI-C | 88316 | R\$ 4,42 | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Pedreiro, com encargos complementares | 0,194000 | H | R\$ 31,42 | SINAPI-C | 88309 | R\$ 6,10 | |
| AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Areia Média | 0,001292 | M3 | R\$ 135,00 | SINAPI-I | 370 | R\$ 0,17 | |
| ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019 | Argamassa cimento/areia 1:3 preparo manual | 0,000369 | M3 | R\$ 726,20 | SINAPI-C | 88629 | R\$ 0,27 | |
| Σ | | | | | | | R\$ 39,10 | |
| Descrição | | | | | | | Un. | Cód. |
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA | | | | | | | M2 | CPA137 |
| Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Un. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI | |
| SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao | 1,000000 | M | R\$ 16,08 | SINAPI-I | 4417 | R\$ 16,08 | |
| PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3) pinus mista ou equivalente da regioao | 4,000000 | M | R\$ 8,40 | SINAPI-I | 4491 | R\$ 33,60 | |
| PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m | 1,000000 | M2 | R\$ 250,00 | SINAPI-I | 4813 | R\$ 250,00 | |
| PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | prego de aço polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | 0,110000 | KG | R\$ 18,53 | SINAPI-I | 5075 | R\$ 2,04 | |
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | carpinteiro de formas com encargos complementares | 1,000000 | H | R\$ 31,02 | SINAPI-C | 88262 | R\$ 31,02 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | servente com encargos complementares | 1,000000 | H | R\$ 22,80 | SINAPI-C | 88316 | R\$ 22,80 | |
| Σ | | | | | | | R\$ 355,54 | |
| Descrição | | | | | | | Un. | Cód. |
| COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | | | | | | | M3 | CPA145 |
| Serviço/Insumo | Descrição do Serviço/Insumo | Coefi. | Un. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor s/BDI | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Servente com encargos complementares | 0,250000 | H | R\$ 22,80 | SINAPI-C | 88316 | R\$ 5,70 | |
| PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015 | Placa vibratória | 0,125000 | CHP | R\$ 9,62 | SINAPI-C | 91277 | R\$ 1,20 | |
| Σ | | | | | | | R\$ 6,90 | |

O autor do orçamento se responsabiliza pelas composições apresentadas com seus respectivos valores e coeficientes.

CARLOS JOSÉ VARELA
Engenheiro Civil / CREA/SC 031.719-0
WITMARSUM, 15/11/2023