

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, PASSEIOS DE PAVER

RUA ALFREDO SCHNEIDER

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	CÓDIGO	FONTE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						Σ 9290,21		
1.1	Administração local	vb	1,00	4746,00	21,15	R\$ 5.749,78		CPA151	COMPOSIÇÃO
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS						Σ 4442,90		
2.1	Mobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	1.833,64	21,15%	R\$ 2.221,45	2221,45	4813	SINAPI-I
2.2	Desmobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	1.833,64	21,15%	R\$ 2.221,45	2221,45	99064	SINAPI-C
3	CANTEIRO DE OBRAS						Σ 3627,27		
3.1	Execução de de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada não incluso mobiliário	m ²	3,00	998,01	21,15%	R\$ 1.209,09	3627,27	93584	SINAPI-C
4	SERVIÇOS INICIAIS						Σ 2929,78		
4.1	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira	m ²	4,50	519,94	21,15%	R\$ 629,91	2834,58	CPA 137	COMPOSIÇÃO
4.2	Locação de pavimentação. AF 10/2018	m	167,20	0,47	21,15%	R\$ 0,57	95,20	99064	SINAPI-C
5	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO						Σ 135973,23		
5.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 25x25 cm espessura 8 cm. AF_12/2015	m ²	1339,20	72,46	21,15%	R\$ 87,79	117562,06	92394	SINAPI-C
5.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	350,00	43,42	21,15%	R\$ 52,60	18411,17	CPA009	COMPOSIÇÃO
6	PASSEIOS EM PAVER						Σ 73587,58		
6.1	PASSEIOS EM PAVER								
6.1.1	Compactação mecânica de solo sem controle do GC (com placa de 400 Kg)	m ³	120,03	6,90	21,15%	R\$ 8,36	1003,37	CPA145	COMPOSIÇÃO
6.1.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	360,00	39,10	21,15%	R\$ 47,37	17053,07	CPA010	COMPOSIÇÃO
6.1.3	Execução de passeio intertravado com bloco retangular cor natural de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF 12/2015	m ²	462,00	73,97	21,15%	R\$ 89,61	41401,97	92396	SINAPI-C
6.1.4	Execução de passeio intertravado com bloco retangular colorido de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF 12/2015	m ²	144,16	80,90	21,15%	R\$ 98,01	14129,17	93679	SINAPI-C
							TOTAL ORIGINAL		
							R\$ 229.850,97		

VALORES DE REFERÊNCIA SINAPI SETEMBRO/2023

WITMARSUM, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

CARLOS JOSÉ VARELA

Eng. Civil CREA/SC 031.719-0