

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A LAJOTAS DO BECO CAROLI SCHULZE

Beco Caroli Schulze / Centro / Witmarsum-SC

1 SERVIÇOS INICIAIS									
							Σ	2305,02	
1.1	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira	m ²	4,50	355,54	21,15%	R\$ 430,74		1938,32	CPA 137 COMPOSIÇÃO
1.2	Locação de pavimentação. AF 10/2018	m	644,00	0,47	21,15%	R\$ 0,57		366,70	99064 SINAPI-C
							Σ	4442,90	
2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS									
2.1	Mobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	1.833,64	21,15%	R\$ 2.221,45		2221,45	CPA155 COMPOSIÇÃO
2.2	Desmobilização de obras em pavimentação de lajotas	vb	1,00	1.833,64	21,15%	R\$ 2.221,45		2221,45	CPA156 COMPOSIÇÃO
							Σ	74670,33	
3 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO									
3.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 25x25 cm espessura 8 cm. AF_12/2015	m ²	644,00	72,46	21,15%	R\$ 87,79		56533,73	92394 SINAPI-C
3.2	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	200,00	43,42	21,15%	R\$ 52,60		10520,67	CPA009 COMPOSIÇÃO
3.3	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, incluindo escavação, materiais e serviço	m	63,00	39,10	21,15%	R\$ 47,37		2984,29	CPA010 COMPOSIÇÃO
3.4	Compactação mecânica de solo sem controle do GC (com placa de 400 Kg)	m ³	13,50	6,90	21,15%	R\$ 8,36		112,85	CPA145 COMPOSIÇÃO
3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m ³	13,50	276,29	21,15%	R\$ 334,73		4518,79	101621 SINAPI-C
							TOTAL ORIGINAL	R\$ 81.418,25	

VALORES DE REFERÊNCIA SINAPI SETEMBRO/2023

WITMARSUM, 15 de novembro de 2023

CARLOS JOSÉ VARELA
Eng. Civil CREA/SC 031.719-0