

ORÇAMENTO ANALÍTICO

**REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL PAUL ZERNA
RUA LIDIA PADOIN / CENTRO / WITMARSUM-SC**

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL / REFERÊNCIA DE CUSTOS SINAPI 12/2023 E MERCADO

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTES
1	SERVIÇOS INICIAIS						Σ R\$ 4.612,70		
1.1	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira	m ²	2,88	337,27	21,15%	R\$ 408,60	R\$ 1.176,78	CPA 137	COMPOSIÇÃO
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	234,00	3,84	21,15%	R\$ 4,65	R\$ 1.088,61	97647	SINAPI-C
1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	234,00	8,28	21,15%	R\$ 10,03	R\$ 2.347,31	97650	SINAPI-C
2	COBERTURA						Σ R\$ 34.463,33		
2.1	ESTRUTURA DE MADEIRA								
2.1.1.1	CAIBRO DE PINUS 6X12 cm (tratada)	m	32,00	22,00	21,15%	R\$ 26,65	R\$ 852,90		MERCADO
2.1.1.2	LINHA DE PINUS 7X15 cm (tratada)	m	105,00	25,00	21,15%	R\$ 30,29	R\$ 3.180,19		MERCADO
2.1.1.3	RODAPÉ DE EUCALIPTO h= 4,50 cm (tratada)	m	44,00	7,50	21,15%	R\$ 9,09	R\$ 399,80		MERCADO
2.1.1.4	MATA JUNTA DE EUCALIPTO (tratada)	m	100,00	5,00	21,15%	R\$ 6,06	R\$ 605,75		MERCADO
2.1.1.5	RIPA DE PINUS 5 X 5 cm (tratada)	m ³	195,00	6,35	21,15%	R\$ 7,69	R\$ 1.500,14		MERCADO
2.1.1.6	TÁBUA DE EUCALIPTO 3,00X0,30X0,03 M (tratada)	unid	20,00	41,00	21,15%	R\$ 49,67	R\$ 993,43		MERCADO
2.2	TELHAS METÁLICAS E FIXADORES								
2.2.1.1	TELHAS METÁLICAS COLONIAIS DE ALUZINC COM PINTURA	m ²	252,00	81,60	21,15%	R\$ 98,86	R\$ 24.912,32		MERCADO
2.2.1.2	CUMEEIRA METÁLICA	m	14,00	40,00	21,15%	R\$ 48,46	R\$ 678,44		MERCADO
2.2.1.3	parafuso auto brocante telha metálica 12 x 2 1/2	unid	1500,00	0,51	21,15%	R\$ 0,62	R\$ 926,80		MERCADO
2.2.1.4	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	m	8,00	42,67	21,15%	R\$ 51,69	R\$ 413,56	101979	SINAPI-C
3.0	MÃO DE OBRA						R\$ 15.837,69		
2.2.1.1	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	24,28	21,15%	R\$ 29,42	R\$ 7.059,65	88323	SINAPI-C
2.2.2.1	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	240,00	30,19	21,15%	R\$ 36,58	R\$ 8.778,04	88239	SINAPI-C
TOTAL:							R\$ 54.913,72		