

Descrição						Un.	Cód.
Reaterro das Valas com rachão, fornecimento e colocação						m3	CPA005
Descrição	Coefi.	Uni.	Valor uni.	Fonte	Cód.	Valor s/BDI	
Servente com encargos complementares	0,2	h	22,58	SINAPI-C	88316	4,52	
Retroescavadeira sobre rodas	0,03	CHP	137,57	SINAPI-C	5680	4,13	
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	1,02	m3	62,5	SINAPI-I	4730	63,75	
						Σ	72,39
Descrição						Un.	Cód.
Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado)COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) , com fornecimento e instalação						m	CPA009
Descrição	Coefi.	Uni.	Valor uni.	Fonte	Cód.	Valor s/BDI	
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	1,005	m	27,37	SINAPI-I	41679	27,51	
Servente, com engargos complementares	0,194	h	22,58	SINAPI-C	88316	4,38	
Pedreiro, com engargos complementares	0,194	h	30,87	SINAPI-C	88309	5,99	
Areia Media	0,0021538	m3	147,5	SINAPI-I	370	0,32	
Argamassa cimento/areia 1:3 preparo manual	0,0006154	m3	932,86	SINAPI-C	88629	0,57	
						Σ	38,77
Descrição						Un.	Cód.
Camada de brita Nº 2, E=10cm, fornecimento e colocação						m3	CPA126
Descrição	Coefi.	Uni.	Valor uni.	Fonte	Cód.	Valor s/BDI	
Servente com encargos complementares	0,25	H	22,58	SINAPI-C	88316	5,645	
Retroescavadeira sobre rodas	0,03	CHP	137,57	SINAPI-C	5680	4,1271	
Brita n 2	1,02	M3	107,5	SINAPI-I	4718	109,65	
						Σ	119,42