

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA

Serviço/Insumo	Descrição do Serviço/Insumo	Coefi.
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	1,00
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	pontaletes de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3) pinus mista ou equivalente da regioao	4,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	1,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	0,11
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	carpinteiro de formas com encargos complementares	1,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	servente com encargos complementares	1,00

			M2	CPA137
Uni.	Valor uni.	Fonte	Cód.	Valor s/BDI
M	R\$ 17,69	SINAPI-I	4417	R\$ 17,69
M	R\$ 8,58	SINAPI-I	4491	R\$ 34,32
M2	R\$ 250,00	SINAPI-I	4813	R\$ 250,00
KG	R\$ 17,19	SINAPI-I	5075	R\$ 1,89
H	R\$ 30,50	SINAPI-C	88262	R\$ 30,50
H	R\$ 22,82	SINAPI-C	88316	R\$ 22,82
			Σ	R\$ 357,22