

OBRAS DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO

Rua Arlindo Jacó Paulo/Centro/Witmarsum-SC

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL - PLANILHA SINAPI JULHO/2024

ITEM	SERVIÇO/INSUMO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	CÓDIGO	FONTE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						Σ R\$ 6.502,24		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	5.235,30	24,20%	R\$ 6.502,24	R\$ 6.502,24	CPA151	COMPOSIÇÃO
2	CANTEIRO DE OBRA						Σ R\$ 6.053,43		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 183KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO)	UNID	1,00	3.008,94	24,20%	R\$ 3.737,10	R\$ 3.737,10	CPA152	COMPOSIÇÃO
2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,00	932,50	24,20%	R\$ 1.158,17	R\$ 2.316,33	10775	SINAPI-I
3	SERVIÇOS INICIAIS						Σ R\$ 1.881,76		
4.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	M2	2,88	362,14	24,20%	R\$ 449,78	R\$ 1.295,36	CPA137	COMPOSIÇÃO
4.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1098,00	0,43	24,20%	R\$ 0,53	R\$ 586,40	CPA144	COMPOSIÇÃO
4	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO						Σ R\$ 119.222,96		
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1098,00	2,00	24,20%	R\$ 2,48	R\$ 2.727,43	100576	SINAPI-C
4.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 25x25 cm espessura 8 cm. AF_12/2015	m ²	1098,00	73,77	24,20%	R\$ 91,62	R\$ 100601,33	92394	SINAPI-C
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	283,00	45,22	24,20%	R\$ 56,16	R\$ 15.894,20	94273	SINAPI-C
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						Σ R\$ 3.157,36		
5.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M ²	17,60	42,21	24,20%	R\$ 52,42	R\$ 922,68	5213401	SICRO-C
5.2	PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA 25 X 50 CM, COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UN	1,00	362,14	24,20%	R\$ 449,78	R\$ 449,78	CPA007	COMPOSIÇÃO
5.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR (50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UN	4,00	359,28	24,20%	R\$ 446,23	R\$ 1.784,90	CPA120	COMPOSIÇÃO
6	PASSEIOS EM PAVER						Σ R\$ 60.801,13		
6.1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	101,68	6,42	24,20%	R\$ 7,97	R\$ 810,76	CPA145	COMPOSIÇÃO
6.2	Execução de passeio intertravado com bloco retangular cor natural de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF_12/2015	m ²	400,00	75,32	24,20%	R\$ 93,55	R\$ 37.418,98	92396	SINAPI-C
6.3	Execução de passeio intertravado com bloco retangular colorido de 20x10 cm espessura 6,0 cm AF_12/2015	m ²	108,40	82,36	24,20%	R\$ 102,29	R\$ 11.088,36	93679	SINAPI-C
6.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	254,00	36,40	24,20%	R\$ 45,21	R\$ 11.483,04	94277	SINAPI-C
						TOTAL	R\$ 197.618,88		

WITMARSUM, 20 DE OUTUBRO DE 2024.

ENGENHEIRO CARLOS JOSÉ VARELA / CREA/SC 031.719-0